

Số: **229** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **20** tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tài sản
của Trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2024**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 7 ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Trường Đại học Phạm Văn Đồng tại Công văn số 70/ĐHPVĐ-TCHC ngày 22/01/2024 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 435/STC-QLGCS ngày 01/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình của Trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2024, cụ thể như sau:

- Nội dung sửa chữa: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
- Tổng kinh phí dự kiến: 2.000 triệu đồng và sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định dự toán, thanh quyết toán theo quy định.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.
- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Điều 2. Trường Đại học Phạm Văn Đồng có trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo đúng quy trình, quy định về đầu tư, xây dựng tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đấu thầu, Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn chi tiết có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:


- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP(KT), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXn172



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh

(Kèm theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)



Phụ lục

Dvt: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tên công trình, thiết bị	Khối lượng công việc thực hiện	Thời gian thực hiện	Khái toán kinh phí
	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	Tổng cộng			2.000
1		Sửa chữa Mái nhà hiệu bộ (A1)	Tháo dỡ, thay mới toàn bộ mái tôn bằng tôn sóng mạ màu dày 0,4mm; sơn chống gỉ xà gồ hiện trạng; lắp đặt cùm nhựa chống bão.		143
2		Nhà lớp học (Nhà G)	- Cửa: Tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ, vách kính đã bị hư hỏng xuống cấp (trừ khối lượng cửa đã làm mới trong những năm trước); Thay mới bằng: cửa đi nhôm hệ 1000; cửa sổ, vách kính hệ 700; kính cường lực trắng dày 5mm; - Nền: Tháo dỡ; thay mới gạch nền, sàn hiện trạng đã bị hư hỏng xuống cấp; - Mái: Tháo dỡ, thay mới mái tôn trực 13-17 bằng tôn sóng mạ màu dày 0,4mm; sơn chống gỉ xà gồ hiện trạng; - Tường: Tháo dỡ, xây mới mảng tường bị hư hỏng (phòng G104, G105), hoàn thiện trát, bả bột, lăn sơn toàn bộ phòng; - Xử lý vách kính cầu thang bị chảy nước vào nhà: trát gờ bầu cửa, láng dốc ra ngoài; kéo keo silicon.	Năm 2024	1.440

STT	Đơn vị	Tên công trình, thiết bị	Khối lượng công việc thực hiện	Thời gian thực hiện	Khái toán kinh phí
3		Nhà thực hành cơ khí và hóa sinh môi trường (Nhà I)	- Sửa chữa các phòng vệ sinh như sau: + Tháo dỡ, thay mới chậu rửa; vòi rửa vệ sinh; hệ trần; đèn; + Làm mới bệ đỡ chậu rửa bằng đan bê tông cốt thép, hoàn thiện lát đá granite; + Sửa chữa, thay mới bản lề, lắp dựng lại vách ngăn composite hiện trạng. - Tháo dỡ, thay mới mái tôn tại vị trí mái bị thấm đột bằng tôn sóng mạ màu dày 0,4mm; sơn chống gỉ xà gồ hiện trạng; lắp đặt cùm nhựa chống bão. - Đổ bê tông vữa xi măng mác 200, đá 1x2 cho ram dốc tại vị trí cửa cuốn phía Bắc để vào xương cơ khí.	Năm 2024	209
4		Mái nhà Công vụ	Tháo dỡ, thay mới toàn bộ mái tôn bằng tôn sóng mạ màu dày 0,4mm; sơn chống gỉ xà gồ hiện trạng; lắp đặt cùm nhựa chống bão		93
5		Khu vệ sinh nữ nhà Hội trường KLF	Đầu nối, lắp đặt đường ống nước nhựa từ phía trực đường Huỳnh Thúc Kháng vào nhà hội trường KLF; sửa chữa nhà vệ sinh nữ: Thay xi bết, chậu rửa, nền, ốp tường, lắp đặt vách ngăn vệ sinh bằng tấm composite dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ, ...		115